

# bulletin d'information aux habitants du chemin de la montagne

## démolition



Mi-octobre la démolition des parties structurales du bâtiment a débuté. Elle nécessitera une intervention d'environ 1 mois par des machines de chantier dédiées. Mi-novembre un concassage des matériaux sera réalisé afin de permettre le réemploi de ces éléments sur d'autres chantiers. Comme avant, les poussières seront traitées par arrosage au fur et à mesure. Les eaux de chantier seront traitées conformément aux directives de l'OCEau avant rejet.

## géothermie

En parallèle des travaux de démolition du bâtiment, la réalisation d'une quarantaine de sondes géothermiques a débuté. Un atelier de forage va permettre l'insertion de puits pour des échanges thermiques entre le futur bâtiment et le terrain.

Pour exécuter ces installations qui vont jusqu'à 300m de profondeur, une foreuse sera déployée pendant la période d'automne-hiver.



## communication

La communication autour du chantier du chemin de la Montagne 136 est diffusée au travers du Groupe Montagne et d'un panneau d'information public autour du chantier.